

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMEOSC.	MUNICÍPIO
		SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

LOCALIZAÇÃO: Rua Segundo Anibal Balbinot, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste - SC

DATA BASE DE CUSTO - SINAPI 06/2021 DESONERADO

BDI ADOTADO 26,30%

3ª ETAPA SEDE AMEOSC - DIVISÓRIAS INTERNAS E ACABAMENTOS

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL SERV. (R\$)
					(R\$)	c/ BDI	
1		Serviços preeliminares					
1.1	97633	Demolição de piso cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento	m²	3,44	R\$ 17,28	R\$ 21,82	R\$ 75,06
		Total do item 1					R\$ 75,06
2		Divisórias internas					
2.1	96360	Divisórias com placas de gesso acartonado (drywall) com duas faces e estrutura metálica, inclusive rejuntamento das placas	m²	103,32	R\$ 104,79	R\$ 132,35	R\$ 13.674,40
2.2	102235	Divisória fixa em vidro temperado 10mm	m²	85,83	R\$ 343,51	R\$ 433,85	R\$ 37.237,35
2.3	2415-I	Divisória cega em painel MSO/Comeia, E=35mm com perfis simples de aço galvanizado para vãos dos elevadores	m²	7,92	R\$ 72,22	R\$ 91,21	R\$ 722,38
		Total do item 2					R\$ 51.634,13
3		FORRO					
3.1	96114	Forro de Gesso acartonado estruturado	m²	663,00	R\$ 61,06	R\$ 77,12	R\$ 51.130,56
3.2	COMPOSIÇÃO	Pefil tábica para forro de gesso FGE	m	430,46	R\$ 14,70	R\$ 18,57	R\$ 7.993,64
		Total do item 3					R\$ 59.124,20
4		Ferragens					
4.1	99855	Corrimão duplo padrão ABNT NBR 9050, em tubo de aço galvanizado 40mm, para as escadarias	m	34,32	R\$ 212,34	R\$ 268,19	R\$ 9.204,28
4.2	99837	Guarda corpo em aço galvanizado 110cm. Montantes em tubo 1.1/2, travessura superior tubo 1.1/2" e gradil em tubos de 3/4"	m	1,50	R\$ 585,57	R\$ 739,57	R\$ 1.109,36
		Total do item 4.....					R\$ 10.313,64
5		Pavimentações					
5.1	87262	Assentamento de Piso porcelanato esmaltado em placas 60x60,(locais onde houver demolição) assentamento e rejuntamento, exclusive o piso porcelanato	m²	3,44	R\$ 37,75	R\$ 47,68	R\$ 164,02
5.2	38181-I	Piso podotátil de alerta ou direcional emborrachado, 25x25 e=5mm, colado	m²	4,98	R\$ 200,76	R\$ 253,56	R\$ 1.262,73
5.3	98689	Soleira em granito 15cm de largura espessura de 2cm, para entrada banheiros	m	9,60	R\$ 86,01	R\$ 108,63	R\$ 1.042,85
5.4	100324	Lastro de brita 1, espessura de 5cm, para pavimentação em concreto	m³	35,04	R\$ 103,76	R\$ 131,05	R\$ 4.591,99

5.5	94993	Execução de piso de concreto usinado Fck 20Mpa, espessura de 6cm, armado com malha pop media, polido (passeios acesso frontal e área de estacionamento)	m²	700,72	R\$ 80,56	R\$ 101,75	R\$ 71.298,26
5.6	101094	Piso podotátil de alerta ou direcional em concreto, 40x40x2,5cm para passeio e acesso frontal	m²	11,55	R\$ 138,96	R\$ 175,51	R\$ 2.027,14
5.7	94273	Assentamento de guia de meio fio pré-moldada 100x15x30cm para meio fio e linhas guia nos passeios	m	68,06	R\$ 38,97	R\$ 49,22	R\$ 3.349,91
		Total do item 5					R\$ 83.736,90
6		Pintura					
6.1	88497	Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes de alvenaria e drywall em 2 demãos	m²	1.142,03	R\$ 13,06	R\$ 16,49	R\$ 18.832,07
6.2	88496	Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos de gesso acartonado 2 demãos	m²	663,00	R\$ 23,22	R\$ 29,33	R\$ 19.445,79
6.3	88489	Aplicação manual de pintura acrílica em paredes, duas demãos	m²	1.142,03	R\$ 13,64	R\$ 17,23	R\$ 19.677,18
6.4	88488	Aplicação manual de pintura acrílica em tetos, duas demãos	m²	663,00	R\$ 15,22	R\$ 19,22	R\$ 12.742,86
		Total do item 6					R\$ 70.697,90
7		Esquadrias					
7.1	4917-I	Portas de giro em alumínio tipo veneziana	m²	23,52	R\$ 737,24	R\$ 931,13	R\$ 21.900,18
7.2	100675	Porta de abrir 90x210cm, laqueada, semi-oca, incluso marco, alisares e batente.	und	3,00	R\$ 637,75	R\$ 805,48	R\$ 2.416,44
7.3	90790	Porta de abrir 80x210cm, pintada, semi-oca, incluso, marco, alisares e batente.	und	1,00	R\$ 570,51	R\$ 720,55	R\$ 720,55
7.4	91306	Fechadura de embutir para portas internas, execução de furo, fornecimento e instalação	und	4,00	R\$ 135,85	R\$ 171,58	R\$ 686,32
7.5	102184	Porta de abrir 90x210cm em vidro temperado 10mm, sem mola, inclusive ferragens	und	11,00	R\$ 808,73	R\$ 1.021,43	R\$ 11.235,73
7.6	102185	Porta de abrir 200x210cm, duas folhas de 100x210cm, em vidro temperado 10mm, com mola, incluso ferragens	und	1,00	R\$ 3.140,48	R\$ 3.966,43	R\$ 3.966,43
		Total do item 7					R\$ 40.925,65
8		Instalações Elétricas e de Ar-condicionado					
8.1	12232-I	Luminária de sobrepor para 2 lampadas tubulares	und	63,00	R\$ 27,94	R\$ 35,29	R\$ 2.223,27
8.2	39387-I	Lampada tubular led 18w base g13	und	126,00	R\$ 16,58	R\$ 20,94	R\$ 2.638,44
8.3	97589	Luminária Plafon de sobrepor com Lâmpada de led de 15w	und	38,00	R\$ 36,60	R\$ 46,23	R\$ 1.756,74
8.4	COMPOSIÇÃO	Ponto de iluminação, com interruptores em paredes de gesso (dry-wall) exclusive acabamentos elétricos (interruptor placa e suporte)	und	15,00	R\$ 93,66	R\$ 118,29	R\$ 1.774,35
8.5	COMPOSIÇÃO	Ponto de tomada 10A 2P+T executada em parede de gesso (dry-wall), exclusive acabamentos elétricos (tomada, placa e suporte)	und	48,00	R\$ 112,12	R\$ 141,61	R\$ 6.797,28
8.6	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	135,19	R\$ 63,34	R\$ 80,00	R\$ 10.815,20
8.7	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	135,19	R\$ 29,05	R\$ 36,69	R\$ 4.960,12
8.8	39259-I	Cabo Multipolar de cobre flexível, isolamento em HEPR 0,6/1kv 3 condutores 4mm, para ligação de unidade evaporadora e condensadora do sistema de climatização	m	135,19	R\$ 13,79	R\$ 17,42	R\$ 2.355,01
		Total do item 8.0					R\$ 33.320,41
9		Louças e metais banheiros					
9.1	86931	Vaso sanitário sifonado de louça branca com caixa acoplada, incluso engate flexível	und	9,00	R\$ 661,59	R\$ 835,59	R\$ 7.520,31

9.2	100849	Assento sanitário convencional	und	9,00	R\$ 36,95	R\$ 46,67	R\$ 420,03
9.3	36521-I	Lavatório de louça branca suspenso de canto 30x40cm ou equivalente	und	4,00	R\$ 141,11	R\$ 178,22	R\$ 712,88
9.4	86915	Torneira cromada de mesa automática, padrão médio	und	9,00	R\$ 97,96	R\$ 123,72	R\$ 1.113,48
9.5	11795-I	Granito cinza para lavatório em bancada	m²	1,92	R\$ 486,79	R\$ 614,82	R\$ 1.180,45
9.6	100868	Barra de apoio reta 80cm em aço inox polido	und	8,00	R\$ 281,76	R\$ 355,86	R\$ 2.846,88
9.7	100867	Barra de apoio reta 70cm em aço inox polido	und	8,00	R\$ 270,64	R\$ 341,82	R\$ 2.734,56
9.8	100866	Barra de apoio reta 40cm em aço inox polido para lavatórios acessíveis e portas BWC	und	12,00	R\$ 252,79	R\$ 319,27	R\$ 3.831,24
9.9	95544	Papeleira de parede em metal cromado	und	9,00	R\$ 40,15	R\$ 50,71	R\$ 456,39
9.10	86901	Cuba oval de louça branca 35x50cm incluso válvula cromada e sifão	und	5,00	R\$ 132,89	R\$ 167,84	R\$ 839,20
9.11	11758-I	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido	und	8,00	R\$ 48,45	R\$ 61,19	R\$ 489,52
9.12	37401-I	Toalheiro plástico tipo dispenses para papel toalha interfolhado	und	8,00	R\$ 50,44	R\$ 63,71	R\$ 509,68
9.13	100858	Mictório de louça branca padrão médio, incluso acessórios	und	2,00	R\$ 561,91	R\$ 709,69	R\$ 1.419,38
9.14	102253	Divisória em granito com duas faces polidas e=3,00cm assentadas com argamassa AC-III	m²	7,56	R\$ 658,16	R\$ 831,26	R\$ 6.284,33
		Total do item 9					R\$ 30.358,33
10		Instalações Prevenção de incêndio					
10.1	101908	Extintor de incêndio portátil 4kg PQS inclusa placas de sinalização	und	7,00	R\$ 147,41	R\$ 186,18	R\$ 1.303,26
10.2	97599	Luminária de emergência bloco autônomo 30 leds	und	13,00	R\$ 28,20	R\$ 35,62	R\$ 463,06
10.3	37539-I	Placa Fotoluminescente de sinalização de saída 25x16cm	und	9,00	R\$ 22,41	R\$ 28,30	R\$ 254,70
10.4	ORÇAMENTO	Luminária farolete de emergência bloco autônomo 2x55w 1200 lúmens	und	3,00	R\$ 160,00	R\$ 202,08	R\$ 606,24
		Total do item 10					R\$ 2.627,26
TOTAL GERAL							R\$ 382.813,48
DATA: AGOSTO /2021		RESPONSÁVEL TÉCNICO					
		RODRIGO ANDREI GAIXINSKI - ENG. CIVIL CREA/SC 148.015-5		AMEOSC CNPJ: 83.829.267/0001-13			