PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMEOSC.**	**MUNICIPIO** **SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**

LOCALIZAÇÃO: Rua Segundo Anibal Balbinot, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste - SC

DATA BASE DE CUSTO - SINAPI 04/2021 DESONERADO | **BDI** ADOTADO 26,30%

3ª ETAPA SEDE AMEOSC - DIVISÓRIAS INTERNAS E ACABAMENTOS

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	PREçO Unit. c/ BDI	PREÇO TOTAL SERV. (R$)
1		Serviços preeliminares					
1.1	97633	Demolição de piso cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento	m²	3,44	R$ 16,56	R$ 20,92	R$ 71,96
		Total do item 1					***R$ 71,96***
2		Divisórias internas					
2.1	96358	Divisórias com placas de gesso acartonado (drywall) com duas faces e estrutura metálica, inclusive rejuntamento das placas	m²	103,32	R$ 72,67	R$ 91,78	R$ 9.482,71
2.2	102235	Divisória fixa em vidro temperado 10mm	m²	85,83	R$ 319,49	R$ 403,52	R$ 34.634,12
2.3	2415-I	Divisória cega em painel MSO/Comeia, E=35mm com perfis simples de aço galvanizado para vãos dos elevadores	m²	7,92	R$ 72,22	R$ 91,21	R$ 722,38
		Total do item 2					***R$ 44.839,21***
3		FORRO					
3.1	96114	Forro de Gesso acartonado aramado	m²	663,00	R$ 37,73	R$ 47,65	R$ 31.591,95
3.2	34429-I	Pefil tábica para forro de gesso FGA	m	430,46	R$ 6,88	R$ 8,69	R$ 3.740,70
		Total do item 3					***R$ 35.332,65***
4		Ferragens					
4.1	99855	Corrimão duplo padrão ABNT NBR 9050, em tubo de aço galvanizado 40mm, para as escadarias	m	34,32	R$ 193,20	R$ 244,01	R$ 8.374,42
4.2	99837	Guarda corpo em aço galvanizado 110cm. Montantes em tubo 1.1/2, travessura superior tubo 1.1/2" e gradil em tubos de 3/4"	m	1,50	R$ 534,15	R$ 674,63	R$ 1.011,95
		Total do item 4.....					***R$ 9.386,37***
5		Pavimentações					
5.1	87262	Assentamento de Piso porcelanato esmaltado em placas 60x60,(locais onde houver demolição) assentamento e rejuntamento, exclusive o piso porcelanato	m²	3,44	R$ 31,15	R$ 39,34	R$ 135,33
5.2	38181-I	Piso podotátil de alerta ou direcional emborrachado, 25x25 e=5mm, colado	m²	4,98	R$ 198,68	R$ 250,93	R$ 1.249,63
5.3	98689	Soleira em granito 15cm de largura espessura de 2cm, para entrada banheiros	m	9,60	R$ 85,71	R$ 108,25	R$ 1.039,20
5.4	100324	Lastro de brita 1, espessura de 5cm, para pavimentação em concreto	m³	35,04	R$ 103,41	R$ 130,61	R$ 4.576,57
5.5	94993	Execução de piso de concreto usinado Fck 20Mpa, espessura de 6cm, armado com malha pop media, polido (passeios acesso frontal e área de estacionamento)	m²	700,72	R$ 69,53	R$ 87,82	R$ 61.537,23
5.6	95031	Piso podotátil de alerta ou direcional em concreto, 40x40x2,5cm para passeio e acesso frontal	m²	11,55	R$ 112,58	R$ 142,19	R$ 1.642,29
5.7	94273	Assentamento de guia de meio fio pré-moldada 100x15x30cm para meio fio e linhas guia nos passeios	m	68,06	R$ 37,20	R$ 46,98	R$ 3.197,46
		Total do item 5					***R$ 73.377,71***
6		Pintura					
6.1	88497	Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes de alvenaria e drywall em 2 demãos	m²	1.142,03	R$ 12,81	R$ 16,18	R$ 18.478,05

6.2	88496	Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos de gesso acartonado 2 demãos	m²	663,00	R$	22,83	R$	28,83	R$ 19.114,29
6.3	88489	Aplicação manual de pintura acrílica em paredes, duas demãos	m²	1.142,03	R$	12,09	R$	15,27	R$ 17.438,80
6.4	88488	Aplicação manual de pintura acrílica em tetos, duas demãos	m²	663,00	R$	13,65	R$	17,24	R$ 11.430,12
		Total do item 6							***R$ 66.461,26***
7		**Esquadrias**							
7.1	4917-I	Portas de giro em alumínio tipo veneziana	m²	23,52	R$	737,24	R$	931,13	R$ 21.900,18
7.2	90797	Porta de abrir 90x210cm, pintada, semi-oca, incluso ferragens, marco, alisares e batente.	und	3,00	R$	466,47	R$	589,15	R$ 1.767,45
7.3	90796	Porta de abrir 80x210cm, pintada, semi-oca, incluso ferragens, marco, alisares e batente.	und	1,00	R$	460,58	R$	581,71	R$ 581,71
7.4	102184	Porta de abrir 90x210cm em vidro temperado 10mm, sem mola, inclusive ferragens	und	11,00	R$	695,06	R$	877,86	R$ 9.656,46
7.5	102185	Porta de abrir 200x210cm, duas folhas de 100x210cm, em vidro temperado 10mm, com mola, incluso ferragens	und	1,00	R$	2.973,21	R$	3.755,16	R$ 3.755,16
		Total do item 7							***R$ 37.660,96***
8		**Instalações Elétricas e de Ar-condicionado**							
8.1	12232-I	Luminária de sobrepor para 2 lampadas tubulares	und	63,00	R$	24,30	R$	30,69	R$ 1.933,47
8.2	39387-I	Lampada tubular led 18w base g13	und	126,00	R$	16,39	R$	20,70	R$ 2.608,20
8.3	97589	Luminária Plafon de sobrepor com Lâmpada de led de 15w	und	38,00	R$	36,60	R$	46,23	R$ 1.756,74
8.4	COMPOSIÇÃO	Ponto de iluminação, com interruptores em paredes de gesso (dry-wall) exclusive acabamentos elétricos (interruptor placa e suporte)	und	15,00	R$	91,99	R$	116,18	R$ 1.742,70
8.5	COMPOSIÇÃO	Ponto de tomada 10A 2P+T executada em parede de gesso (dry-wall), exclusive acabamentos elétricos (tomada, placa e suporte)	und	48,00	R$	109,33	R$	138,08	R$ 6.627,84
8.6	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	135,19	R$	48,95	R$	61,82	R$ 8.357,45
8.7	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	135,19	R$	23,12	R$	29,20	R$ 3.947,55
8.8	39259-I	Cabo Multipolar de cobre flexível, isolação em HEPR 0,6/1kv 3 condutores 4mm, para ligação de unidade evaporadora e condensadora do sistema de climatização	m	135,19	R$	13,44	R$	16,97	R$ 2.294,17
		Total do item 8.0							***R$ 29.268,12***
9		**Louças e metais banheiros**							
9.1	86931	Vaso sanitário sifonado de louça branca com caixa acoplada, incluso engate flexível	und	9,00	R$	420,38	R$	530,94	R$ 4.778,46
9.2	100849	Assento sanitário convencional	und	9,00	R$	35,66	R$	45,04	R$ 405,36
9.3	36521-I	Lavatório de louça branca suspenso de canto 30x40cm ou equivalente	und	4,00	R$	130,93	R$	165,36	R$ 661,44
9.4	86915	Torneira cromada de mesa automática, padrão médio	und	9,00	R$	97,96	R$	123,72	R$ 1.113,48
9.5	11795-I	Granito cinza para lavatório em bancada	m²	1,92	R$	486,79	R$	614,82	R$ 1.180,45
9.6	100868	Barra de apoio reta 80cm em aço inox polido	und	8,00	R$	281,76	R$	355,86	R$ 2.846,88
9.7	100867	Barra de apoio reta 70cm em aço inox polido	und	8,00	R$	270,64	R$	341,82	R$ 2.734,56
9.8	100866	Barra de apoio reta 40cm em aço inox polido para lavatórios acessíveis e portas BWC	und	12,00	R$	240,00	R$	303,12	R$ 3.637,44
9.9	95544	Papeleira de parede em metal cromado	und	9,00	R$	40,05	R$	50,58	R$ 455,22
9.10	86901	Cuba oval de louça branca 35x50cm incluso válvula cromada e sifão	und	5,00	R$	125,13	R$	158,04	R$ 790,20
9.11	11758-I	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido	und	8,00	R$	42,90	R$	54,18	R$ 433,44
9.12	37401-I	Toalheiro plástico tipo dispenses para papel toalha interfolhado	und	8,00	R$	44,66	R$	56,41	R$ 451,28
9.13	100858	Mictório de louça branca padrão médio, incluso acessórios	und	2,00	R$	523,48	R$	661,16	R$ 1.322,32
9.14	102253	Divisória em granito com duas faces polidas e=3,00cm assentadas com argamassa AC-III	m²	7,56	R$	655,43	R$	827,81	R$ 6.258,24
		Total do item 9							***R$ 27.068,77***
10		**Instalações Prevenção de incêndio**							

10.1	101908	Extintor de incêndio portátil 4kg PQS inclusa placas de sinalização	und	7,00	R$ 147,41	R$ 186,18	R$	1.303,26
10.2	97599	Luminária de emergência bloco autônomo 30 leds	und	13,00	R$ 27,95	R$ 35,30	R$	458,90
10.3	37539-I	Placa Fotoluminescênte de sinalização de saída 25x16cm	und	9,00	R$ 22,41	R$ 28,30	R$	254,70
10.4	ORÇAMENTO	Luminária farolete de emergência bloco autônomo 2x55w 1200 lúmens	und	3,00	R$ 160,00	R$ 202,08	R$	606,24
		Total do item 10					***R$***	***2.623,10***
						TOTAL GERAL	**R$**	**326.090,11**

DATA:
JULHO /2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI:07580694999

Assinado de forma digital por RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI:07580694999
Dados: 2021.07.16 15:41:06 -03'00'

RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI - ENG. CIVIL CREA/SC 148.015-5