

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PROJETO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMEOSC.				MUNICIPIO
					SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
LOCALIZAÇÃO: Rua Segundo Anibal Balbinot, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste - SC					
DATA BASE DE CUSTO - SINAPI 06/2021 DESONERADO				BDI ADOTADO 26,30%	
3ª ETAPA SEDE AMEOSC - DIVISÓRIAS INTERNAS E ACABAMENTOS					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMORIAL DE CÁLCULO
1		Divisórias internas			
1.1	102235	Divisória fixa em vidro temperado 10mm	m²	85,83	=(1,5+4,25+2,5+3,1+2,5+0,9+4,16+3+2,95+1,35+2,37+3,9+5,6)*2,8-0,9*2,1*11
2		Esquadrias			
2.1	4917-I	Portas de giro em alumínio tipo veneziana	m²	23,52	=0,8*2,1*14
2.2	102184	Porta de abrir 90x210cm em vidro temperado 10mm, sem mola, inclusive ferragens	und	11,00	11
2.3	102185	Porta de abrir 200x210cm, duas folhas de 100x210cm, em vidro temperado 10mm, com mola, incluso ferragens	und	1,00	1,00
DATA: SETEMBRO/ 2021		RESPONSÁVEL TÉCNICO			
		RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI - ENG. CIVIL CREA/SC 148.015-5			