PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 012/2026

EXTRATO

Objeto	Serviços para a execução de cercamento com gradil no imóvel em que se encontra sediada a AMEOSC, compreendendo materiais e a execução/instalação no gradil - cercamento com grail galvanizado revestido PVC, altura de 2030 mm e largura de 2500 mm, fios horizontais de 4,30 mm e verticais de 5,10 mm, malha 50 x 200 mm, incluindo postes em aço revestido, fixação, fundação dos postes e acessórios de montagem; fornecimento e montagem de portão deslizante tipo Nylofor (ou equivalente) dimensões de 3,50 m x 2,43 m, com quadro estrutural, fechamento em painéis de gradil, roldanas, guias e batedores, acabamento galvanizado revestido em PVC; fornecimento e instalação de sistema eletrônico de automatização para portão deslizante até 800 kg, monofásico 220 V, potência mínima de 1/3 HP, incluindo cremalheiras e 04 controles de acesso programados - conforme projeto e especificações técnicas.
Setor Requisitante	Secretaria Executiva
Data	15.07.2026
Justificativa	A AMEOSC edificou sede própria localizada na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, município de São Miguel do Oeste, tratando-se de prédio composto de 3 (três) pavimentos (subsolo, pavimento

	térreo e 1º pavimento), cuja obra foi concluída em julho de 2022. Nada obstante, o muramento e cercamento do terreno onde foi edificado o prédio da sede da AMEOSC não foram realizados de forma imediata, contudo considerando tratar-se de providência necessária em virtude das condições do terreno, bem como para possibilitar a completa e integral utilização do terreno e por critérios de segurança, hodiernamente está sendo executado o muramento e, após a conclusão deste, será necessário também o cercamento, conforme projeto técnico elaborado que contém todos os detalhamentos e especificações. A necessidade da contratação pretendida justifica-se para assegurar a delimitação do imóvel, a segurança e controle de acesso e contribuirá também para a prevenção de acessos não autorizados, atos de vandalismo e riscos à segurança do patrimônio da associação. Com o muramento do terreno onde se encontra edificada a sede da AMEOSC, a etapa de colocação de gradil reforçará a segurança patrimonial (coíbe invasões, restringe acessos não autorizados e protege o patrimônio da associação contra intrusões); a delimitação clara e segura de perímetros com outros imóveis; permitirá a visibilidade (mantém o campo de visão livre, facilitando o monitoramento e a segurança pública e privada); oferece alta durabilidade pois fabricado em aço galvanizado ou com revestimento protetor resiste à intempéries e corrosão; baixa manutenção (exige poucos reparos e manutenção ao longo dos anos) e esteticamente garante um aspecto moderno, limpo e harmonioso à fachada.
Forma de seleção	Menor preço orçado por pelo menos 03 (três) fornecedores/profissionais/empresas

Contratada	MMT Metalúrgica Metalnew Ltda
Valor	Total de R$ 34.010,00

(A íntegra do processo encontra-se em arquivo físico junto à AMEOSC)